


FF300-P VAGONE PASSEGGERI



Dimensions	Safety area	Impact area	↓ h	Falling height HIC	↗	Physical footprint	Number of users
	400 x 500 cm	0 mq		0 cm		104 x 199 x 100 cm	4

Characteristics



pine wood



use under
surveillance

5 anni
GARANZIA

Age range

Fino a 12 anni

Materials




legno di pino

Made of CAM compliant wood.

Manufacturer

Pozza 1865 S.R.L.

Plan



Picture



Country of manufacturing

ITALY



Components list




MONT-ALU - Aluminium Supporting Beam

NR 6 Supporting beam made of anodized aluminium



P-7 - Protection lateral panels

NR 2 Panel made of HDPE polyethylene, bi-color 86cm in width with drawing on the outer layer. all the fixing elements in Stainless steel




P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'

NR 1 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



ABACO U0600-N - Panel with numbers

NR 1 Made of colored polyethylene, sandwich type, with central rotating disk.



GT-04 - Arredo 02 per pedana quadrata

NR 1 Composto da 1 panchina ad angolo e 1 tavolino con piano in polietilene e sostegni in acciaio verniciato da fissare nella pedana sottostante.



C2 - Square platform, under tower

NR 1 Made of non slip material.

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intenso o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica