

V0300  
ANGOLO DELLA FANTASIA



Dimensione	Area di sicurezza	Area di impatto	Altezza di caduta HIC	Ingombro fisico	Numero di utilizzatori
	610 x 615 cm	0 mq	0 cm	315 x 310 x 12 cm	10

Caratteristiche	legno di pino	2	hdpe	utilizzo sotto sorveglianza	5 anni GARANZIA	utilizzo disabili
-----------------	---------------	---	------	-----------------------------	-----------------	-------------------

Età di utilizzo	Materiali	Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
Fino a 12 anni	legno di pino	

Prodotto	Pianta	Vista
Pozza 1865 S.R.L.		
Paese di produzione	Area di Sicurezza / Safety area 34mq Altezza di Caduta / Falling height 0.0m	
ITALIA		


## Descrizione componenti



### **SAGOMABALENA - PANNELLO**

#### **BALENA**

NR 1 PANNELLO IN POLIETILENE  
FORMA BALENA



### **P-2 - Pannelli laterali di protezione oblo'**

NR 4 Realizzati in polietilene colorato e oblo' in policarbonato trasparente, completi di staffe in acciaio inox per il fissaggio alla torretta.



### **P-7 - Pannelli laterali di protezione**

NR 4 Pannello protettivo realizzato in polietilene HDPE composto per il 51% di plastica riciclata di spessore 15mm bicolore con incisioni estetiche. larghezza 86cm con elementi di fissaggio e viteria in acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante l'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad uso intenso o vandalismo può essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica